แบบ ปร.6 แผ่นที่ ...../.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16 เมตร 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตลส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร้งออก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	784,000.00	
2	งาน/กลุ่มงานทาง		
3	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	งาน/กลุ่มงานชลประทาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	900,000.00	
	ราคากลาง	784,000.00	
	ราคากลาง (-.เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)		

.....

(นางสาวปราณี เครือเหลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวภัทร อินทราพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาววรรณา ลำพูน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....ทาง.....				มีป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	642,792.08	1.2202	784,334.90	มีป้ายโครงการ 1 ป้าย
3	งาน/กลุ่มงาน...สะพานและท่อเหลี่ยม....				
4	งาน/กลุ่มงาน...ชลประทาน				
	.....ฯลฯ.....				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			784,334.90	
			รวมค่าก่อสร้าง คิดเป็นงบประมาณ	784,000.00	

ตัวอักษร เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน

.....

(นางสาวปราณี เครือเหลา)

ประธานกรรมการ

.....

(นางสาวนภัทร อินทราพงษ์)

กรรมการ

.....

(นางสาววรรณา ลำพูน)

กรรมการ

แบบแสดงรายการราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี เครือเหลา เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก**								
1.1	เสาเข็ม สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21 เมตร (ต่อ)	13.00	ต้น	4,620.00	60,060.00	1,430.00	18,590.00	78,650.00	สืบ สพฐ.63
1.2	สกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	13.00	ต้น	-	-	200.00	2,600.00	2,600.00	สืบ สพฐ.63
1.3	งานดินขุด-ถมคืน	10.19	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,508.12	1,508.12	กรม บัญชีกลาง
1.4	ทราบหยาบ	4.20	ลบ.ม.	443.93	1,864.51	99.00	415.80	2,280.31	พาณิชย์จังหวัด/กรม บ/ช กลาง
1.5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.63	ลบ.ม.	1,528.04	962.67	391.00	246.33	1,209.00	พาณิชย์จังหวัด/กรม บ/ช กลาง
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ	41.71	ลบ.ม.	1,651.71	68,892.82	391.00	16,308.61	85,201.43	พาณิชย์จังหวัด/กรม บ/ช กลาง
2.2	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	142.00	ก.ก.	22.42	3,183.64	4.10	582.20	3,765.84	พาณิชย์จังหวัด/สืบ สพฐ.63
2.3	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	1,250.59	ก.ก.	19.39	24,248.94	4.10	5,127.42	29,376.36	พาณิชย์จังหวัด/สืบ สพฐ.63
2.4	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	37.15	ก.ก.	17.25	640.84	3.30	122.60	763.43	พาณิชย์จังหวัด/สืบ สพฐ.63
2.5	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	1,385.66	ก.ก.	17.58	24,359.90	3.30	4,572.68	28,932.58	พาณิชย์จังหวัด/สืบ สพฐ.63
2.6	เหล็กเส้นกลม DB20 มม.	360.24	ก.ก.	12.67	4,564.24	2.90	1,044.70	5,608.94	พาณิชย์จังหวัด/สืบ สพฐ.63
2.7	ลวดผูกเหล็ก	28.18	ก.ก.	43.61	1,228.93	-	-	1,228.93	พาณิชย์จังหวัด
	ยอดยกไป							**241,124.93**	

แบบแสดงรายการราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี เครือเหลา เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**241,124.93**	
2.8	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	184.00	ตร.ม.	25.79	4,745.36	5.00	920.00	5,665.36	พาณิชย์จ.ราชบุรี/กรม บ/ช กลาง
2.9	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	126.10	ตร.ม.	-	-	133.00	16,771.30	16,771.30	กรม บ/ช กลาง
2.10	ตะปู	31.52	ก.ก.	49.07	1,546.69	-	-	1,546.69	พาณิชย์จังหวัด
2.11	ทรายหยาบรองพื้น	8.20	ลบ.ม.	443.93	3,640.23	99.00	811.80	4,452.03	พาณิชย์จังหวัด/กรม บ/ช กลาง
3	**งานโครงหลังคา**								
3.1	เหล็ก □ 125 x 50 x 3.2 มม.(49.56 ก.ก.)	13.48	ท่อน	1,075.00	14,491.00	-	-	14,491.00	สืบจากเน็ต 3 ร้าน
3.2	เหล็ก □ 100 x 50 x 3.2 มม.(42.06 ก.ก.)	40.22	ท่อน	872.90	35,108.04	-	-	35,108.04	สืบ สพฐ.63
3.3	เหล็ก □ 38 x38 x 3.2 มม.(19.74 ก.ก.)	59.30	ท่อน	493.63	29,272.26	-	-	29,272.26	สืบจากเน็ต 3 ร้าน
3.4	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 6 มม.	13.00	แผ่น	80.00	1,040.00	-	-	1,040.00	สืบจากเน็ต 3 ร้าน
3.5	หลังคาเหล็กรีดลอน(ลอนสเปน) หนา 0.035 มม.	205.62	ตร.ม.	290.00	59,629.80	70.00	14,393.40	74,023.20	สืบ สพฐ.63/กรม บ/ช กลาง
3.6	ครอบ สันหลังคา-ตะเข่สัน	23.40	เมตร	51.50	1,205.10	50.00	1,170.00	2,375.10	สืบ สพฐ.63/กรม บ/ช กลาง
3.7	ครอบข้างปิดชาย	16.40	เมตร	51.50	844.60	50.00	820.00	1,664.60	สืบ สพฐ.63/กรม บ/ช กลาง
3.8	เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์	69.90	เมตร	85.00	5,941.50	45.00	3,145.50	9,087.00	สืบ สพฐ.63/กรม บ/ช กลาง
	ยอดยกไป							**436,621.50**	

แบบแสดงรายการราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี เครือเหลา เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**436,621.50**	
3.9	ค่าแรงโครงหลังคา	3,532.07	ก.ก.	-	-	12.00	42,384.84	42,384.84	กรม บ/ช กลาง
3.10	ทาสีโครงหลังคา	188.88	ตร.ม.	40.00	7,555.20	35.00	6,610.80	14,166.00	กรม บ/ช กลาง
4	**งานผนัง**								
4.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	48.58	ตร.ม.	277.93	13,501.84	89.00	4,323.62	17,825.46	กรม บ/ช กลาง
4.2	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10	40.50	เมตร	24.28	983.34	44.00	1,782.00	2,765.34	กรม บ/ช กลาง
4.3	ฉาบปูนเรียบผนัง	97.16	ตร.ม.	42.96	4,173.99	82.00	7,967.12	12,141.11	กรม บ/ช กลาง
4.4	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	46.04	ตร.ม.	43.01	1,980.18	100.00	4,604.00	6,584.18	กรม บ/ช กลาง
4.5	ประตูหน้าต่าง								
	- ป.1	2.00	ชุด	7,380.00	14,760.00	-	-	14,760.00	สืบ จากร้าน
	- น.1	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	สืบ จากร้าน
	- น.2	2.00	ชุด	4,320.00	8,640.00	-	-	8,640.00	สืบ จากร้าน
5	**งานผิวพื้น**								
5.1	พื้นกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	24.00	ตร.ม.	152.34	3,656.16	166.00	3,984.00	7,640.16	พาณิชย์จ.ราชบุรี/กรม บ/ช กลาง
5.2	พื้นขัดมัน	152.71	ตร.ม.	-	-	82.00	12,522.22	12,522.22	กรม บ/ช กลาง
	ยอดยกไป							**585,050.82**	

แบบแสดงรายการราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี เครือเหลา เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							**585,050.82**	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
6.1	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	23.04	ตร.ม.	297.00	6,842.88	52.00	1,198.08	8,040.96	สืบ สพฐ.63
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
6.2	จั่วกรุไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ 6" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	10.80	ตร.ม.	350.00	3,780.00	154.00	1,663.20	5,443.20	กรม บ/ช กลาง
6.3	ปูนทรายชนหน้าจั่ว	11.50	เมตร	135.00	1,552.50	115.00	1,322.50	2,875.00	กรม บ/ช กลาง
7	**งานสี**								
7.1	สีรองพื้น	5.00	กระป๋อง	427.57	2,137.85	-	-	2,137.85	พาณิชย์จังหวัด
7.2	สีน้ำพลาสติก	99.92	ตร.ม.	35.00	3,497.20	30.00	2,997.60	6,494.80	สืบ สพฐ.63
8	**งานไฟฟ้า**								
8.1	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ แบบอกไก่ 2 x 36 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	735.00	7,350.00	150.00	1,500.00	8,850.00	สืบ สพฐ.63
8.2	เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแบบมีสายดิน	6.00	ชุด	80.00	480.00	90.00	540.00	1,020.00	สืบ สพฐ.63
8.3	สวิตซ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	52.00	260.00	80.00	400.00	660.00	สืบ สพฐ.63
8.4	สายไฟฟ้า 2 x 2.5 VAF	45.00	เมตร	20.23	910.35	14.00	630.00	1,540.35	สืบ สพฐ.63
8.5	สายไฟฟ้า 2 x 1.5 VAF	35.00	เมตร	13.30	465.50	12.00	420.00	885.50	สืบ สพฐ.63
8.6	สายไฟฟ้า 1 x 16 THW	400.00	เมตร	20.23	8,092.00	12.00	4,800.00	12,892.00	สืบ สพฐ.63
	ยอดยกไป							**635,890.48**	

แบบแสดงรายการราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี เครือเหลา เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							**635,890.48**	
8.7	ท่อร้อยสายไฟ	16.50	เมตร	36.00	594.00	20.00	330.00	924.00	สืบ สพฐ.63
8.8	อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า(สายเมน)	6.00	ชุด	510.60	3,063.60	-	-	3,063.60	
8.9	ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมเมนกันดูด CB 45 AT 2P IC 10 KA (RCBO)	1.00	ชุด	1,564.00	1,564.00	110.00	110.00	1,674.00	สืบ 3 ร้าน
8.10	Miniatture CB 20 AT 1P 6KA (ลูกย่อย)	5.00	ชุด	138.00	690.00	110.00	550.00	1,240.00	สืบ 3 ร้าน
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**642,792.08**	