

ใบประเมินราคา

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแร่จ่อ โดย 1.ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท 167.20 ตารางเมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตรด้านล่างและปูกระเบื้องยาง 131.20 ตารางเมตร 2. เทคอนกรีตด้านข้าง ด้านหลัง และด้านหน้าหนา 0.10 เมตร 434.35 ตารางเมตรพร้อมพร้อมขัดมันลงผงปูนสีดำ 524.13 ตารางเมตร และปูหญ้าจัดสวน 64 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแร่จ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เสนอราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	
1	หลังคาเมทัลชีทมีฉนวนกันร้อน+ค่าแรง	167.20	ตร.ม.	1,000.00	167,200.00	-	-	167,200.00
	- ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 16.40 เมตร							
	- ขนาด 4.25 x 3.70 เมตร							
	- ขนาด 4.25 x 3 เมตร							
	งานเหล็กดัดพร้อมค่าแรง							22,800.00
	- ขนาด 2.09 x 1.65 เมตร	3.00	ชุด	2,200.00	6,600.00	-	-	6,600.00
	- ขนาด 1.56 x 1.65 เมตร	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00
	- ขนาด 2.10 x 1.65 เมตร	3.00	ชุด	2,200.00	6,600.00	-	-	6,600.00
	- ขนาด 3.20 x 1.65 เมตร	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00
3	งานจัดสวน(เหมารวม)							3,555.32
	- ทรายหยาบถมที่	3.00	ลบ.ม.	233.64	700.92	-	-	700.92
	- ค่าหญ้า							
	- ค่าขนส่ง	64.00	ตร.ม.	44.60	2,854.40	-	-	2,854.40
	- ค่าแรงงานปลูก							
	- ค่าปรับทรายถมหนาและหน้าดินหนา	3 ซม.						
4	งานปูกระเบื้องยาง	131.20	ตร.ม.	324.00	42,508.80	40.00	5,248.00	47,756.80
5	งานคอนกรีตหนา 0.10 เมตร							130,377.24
	-เทคอนกรีต	43.43	ลบ.ม.	1,900.00	82,517.00	306.00	13,289.58	95,806.58
	-เหล็กตะแกรงวางเมท @ 4 มม.	435.00	ตร.ม.	30.00	13,050.00	5.00	2,175.00	15,225.00
	-ทรายหยาบ	22.00	ลบ.ม.	373.83	8,224.26	-	-	8,224.26
6	งานปูนผิวขัดมันผงสีดำ	85.00	ถู	130.84	11,121.40		-	11,121.40
	รวมงานอาคาร (1+2+4+5+6)							368,134.04
	รวมงานชลประทาน (3)							3,555.32
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							371,689.36
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)								

(ลงชื่อ).....ผู้ประเมินราคา

(นางสาวปราณี เครือเหลา)

หัวหน้าส่วนโยธา