แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกดินโคลนและกำจัดวัชพืช เดิมกว้างประมาณ 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 3,043 เมตร ขุดลึกอีกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อขนาด ø 0.80 เมตร จำนวน 48 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง คลองเลียบถนนสายท่าแร้งออก-ป่าขาด(ฝั่งทิศเหนือ)ตั้งแต่ศูนย์ อปพร.ถึงสุดเขตท่าแร้งออก หมู่ที่ 2-3 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย นางสาวปราณี เครือเหลา **เมื่อวันที่** 22 **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.**2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	รถแบล็คโฮร์แขนยาวขุดลอก	11,411.00	ลบ.ม.	26.38	301,022.18	-	-	301,022.18	อัตราราคางานดิน 2558 งานก่อสร้างชลประทาน
2	ท่อ คสล.ø 0.80 เมตร	48.00	ท่อน	850.00	40,800.00	-	-	40,800.00	สืบจากร้านบ้านใหม่ค้าวัสดุ
	รวม							**341,822.18**	